



Schemauersicht Grabstätten
M 1: 200

Übersicht
M 1: 1500

Datum	Index	Änderung
13.02.17	s MB	Wegeverbindung zu Grabfeldern, Bepflanzung

Gemeinde Talheim Friedhof Rohräcker alternative Bestattungsformen - Vorbereich		
Bauherr	Gemeinde Talheim Rathausplatz 18 74388 Talheim	
Planung	Dupper Landschaftsarchitekten BDLA Oststraße 54 · 74177 Bad Friedrichshall Telefon 07136 / 50093 · Fax 07136 / 23023 www.Dupper-LA.de · info@Dupper-LA.de	
Datum	M 1: 100	

Kostenberechnung nach DIN 276

Bauvorhaben	Gemeinde Talheim Friedhof `Rohracker` Alternative Bestattungsformen
	Grundlage ist Plan Nr. 2.0a vom 13.02.2017
Aufgestellt	13.02.2017 Dupper Landschaftsarchitekten

500	Zusammenstellung Außenanlagen		
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	2.500,00	EUR
550	Einbauten in Außenanlagen	5.480,00	EUR
570	Pflanz- und Saatflächen	7.900,00	EUR
590	Rückbauten	4.570,42	EUR
	Summe netto	26.050,42	EUR
	MwSt. 19 %	4.949,58	EUR
500	Summe brutto Außenanlagen	31.000,00	EUR

500	Außenanlagen				
520	Befestigte Flächen				5.600,00
	Wegefläche				
	m ² 20	EUR/m ²	100,00	EUR	2.000,00
	Plattenband auf Betongurt				
	m 30	EUR/m	120,00	EUR	3.600,00
540	Technische Anlagen in Außenanlagen				2.500,00
	Installation Wasseranschluss inkl. Leitungsverlegung	psch		EUR	2.500,00
550	Einbauten in Außenanlagen				5.480,00
	Sitzbänke				
	St 2	psch		EUR	5.000,00
	Einfassung Grabfelder Stahlband				
	m 12	EUR/m	40,00	EUR	480,00
570	Pflanz- und Saatflächen				7.900,00
	Rasensaat, Fertigstellungspflege				
	m ² 850	EUR/m ²	4,00	EUR	3.400,00
	Pflanzung				
	m 30	psch		EUR	3.000,00
	Bodendecker				
	m ² 50	psch		EUR	1.500,00
590	Rückbauarbeiten				4.570,42
	Vorhandene Grasnarbe umbrechen Fläche aufbereiten				
	m ² 850	EUR/m ²	5,00	EUR	4.250,00
	Zur Rundung			EUR	320,42
500	Außenanlagen				
	Gesamtsumme netto			EUR	26.050,42
	MwSt. 19 %			EUR	4.949,58
	Gesamtsumme brutto			EUR	31.000,00